（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　６月１８日に契約（第２回変更）した権現堂地区外改良工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　６月１８日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県いわき市小名浜字中原１６番地の１
氏名　福浜大一建設株式会社　代表取締役　佐藤　毅

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【猪ノ鼻地区】		式	1		80,961,071	
道路土工		式	1		1,182,117	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	0	397.9	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,655	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	122.9	0	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	5,799	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	224.8	0	
法面整形工		式	1		1,009,980	
法面整形(切土部)	軟岩I	m2	930	1,086	1,009,980	
法面整形工(ICT)		式	1		172,137	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	210	819.7	172,137	
法面工		式	1		1,619,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		1,619,750	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	0	5,064	0	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	250	6,479	1,619,750	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		28,029,272	
作業土工		式	1		3,445,006	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		598,576	
床掘り	土砂　標準	式	0		0	
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		553,125	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		74,620	
積込(ﾙｰｽﾞ)	軟岩	式	1		81,445	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		695,610	
土砂等運搬	軟岩	式	1		1,161,352	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		204,081	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		76,197	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工(ICT)		式	1		124,161	
床掘り(ICT)	土砂	式	1		124,161	
場所打函渠工		式	1		24,460,105	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉) 敷厚 20cm	m2	130	4,899	636,870	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2 (高炉) 一般養生	m3	413	21,377	8,828,701	
鉄筋	SD345 D13	t	4.93	165,879	817,783	
鉄筋	SD345 D16～25	t	20.69	164,037	3,393,925	
鉄筋	SD345 D29～32	t	7.2	164,958	1,187,697	
型枠	一般型枠	式	1		4,919,992	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		2,631,407	
足場	安全ネット必要	式	1		2,043,730	398掛m2
排水構造物工		式	0		0	
作業土工		式	0		0	
床掘り	土砂　標準	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂　平均施工幅1m以上2m未満	式	0		0	
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満	式	0		0	
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m未満	式	0		0	
基面整正		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
側溝工		式	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	0	10,352	0	
側溝蓋	US3-B400用　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	0	2,756	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	0		0	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500　②(高炉)	箇所	0	45,932	0	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H850　②(高炉)	箇所	0	91,708	0	
蓋	SM-B500-L500用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (500kg/m2)	枚	0	14,082	0	
蓋	SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (T-25)	枚	0	44,606	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水工		式	0		0	
小段排水	BF2-B300-H200　②(高炉)	m	0	16,090	0	
縦排水	BF2-B300-H200　②(高炉)	m	0	17,859	0	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Aﾀｲﾌﾟ②(高炉)	箇所	0	5,922	0	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Bﾀｲﾌﾟ②(高炉)	箇所	0	5,281	0	
伐木工		式	1		10,726,200	
伐木工		式	1		10,726,200	
立木伐採		m2	10,100	1,062	10,726,200	
構造物撤去工		式	1		40,056	
構造物取壊し工		式	1		19,530	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	7,780	15,560	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	20	198.5	3,970	
運搬処理工		式	1		20,526	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,734	7,468	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	1	4,696	4,696	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,597	5,194	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	1	3,168	3,168	
仮設工		式	1		39,363,676	
土留･仮締切工		式	1		4,458,470	
H鋼杭	H200 H鋼長さ(杭長) 5.5m H鋼平均打込長 5m H型鋼平均引抜長 3m	式	1		887,832	
H鋼杭	H200 H鋼長さ(杭長) 6m H鋼平均打込長 5.5m H型鋼平均引抜長 3m	式	1		1,880,416	
H鋼杭	H200 H鋼長さ(杭長) 6.5m H鋼平均打込長 6m H型鋼平均引抜長 3.4m	式	1		1,240,730	
頭部連結材	等辺山形鋼 L-6×75×75	式	1		56,736	
横矢板	松 横矢板厚さ 0.04m	式	1		392,756	
ﾔｰﾄﾞ造成		式	1		34,466,125	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ障害無し 5,000m3未満	式	1		851,505	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ障害無し 5,000m3以上	式	1		2,263,852	
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		394,616	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込（ﾙｰｽﾞ）	土砂	式	0		0	
積込（ﾙｰｽﾞ）	軟岩	式	1		1,625,715	
土砂運搬	土砂（岩塊･玉石混り土含む）	式	1		4,810,860	
土砂運搬	軟岩（岩塊･玉石混り土含む）	式	1		23,174,478	
土砂運搬	土砂（岩塊･玉石混り土含む）	式	1		203,852	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		1,141,247	
切回し道路工		式	1		364,846	
切回し道路		式	1		364,846	
交通管理工		式	1		74,235	
交通誘導警備員	B昼間勤務	人日	5	14,847	74,235	
直接工事費		式	1		80,961,071	
共通仮設費		式	1		22,476,394	
共通仮設費		式	1		9,868,028	
運搬費		式	1		45,141	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		45,141	
準備費		式	1		7,826,994	
木根等処分費		式	1		7,826,994	
技術管理費		式	1		1,177,959	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,186	
平板載荷試験	100kN以内	式	1		217,624	
施工合理化調査費		式	1		76,629	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		550,783	
動態観測		式	1		274,737	
現場環境改善費（率計上）		式	1		817,934	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,608,366	
純工事費		式	1		103,437,465	
現場管理費		式	1		36,335,850	
工事原価		式	1		139,773,315	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		22,071,322	
業務委託料		式	1		1,355,363	
工事価格		式	1		163,200,000	
消費税相当額		式	1		16,320,000	
工事費計		式	1		179,520,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【権現堂地区】		式	0		0	