（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　７月２３日に契約（第２回変更）した勿来跨道橋下部工工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　７月２３日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　小野寺　純一

受注者　　クレハ・林経常建設共同企業体
代表者　住所　福島県いわき市錦町綾ノ町１６番地
クレハ建設株式会社
氏名　代表取締役社長　　影山　晴康

構成員　住所　福島県いわき市植田町根小屋６５番地の１
林興業株式会社
氏名　代表取締役　　林　史宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		26,994,619	
道路土工		式	1		589,802	
路体盛土工		m3	670		589,802	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	670	223.1	149,477	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		272,175	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		168,150	
地盤改良工		式	1		26,404,817	
固結工 【A2橋台】		式	1		25,041,121	
中層混合処理 【①】 (ICT)	改良深度8m＜L≦10m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量114kg/m3	m3	0	5,498	0	
中層混合処理 【①】 (ICT)	改良深度10m＜L≦13m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量114kg/m3	m3	597	5,638	3,365,886	
中層混合処理 【④】 (ICT)	改良深度8m＜L≦10m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量119kg/m3	m3	0	5,604	0	
中層混合処理 【④】 (ICT)	改良深度8m＜L≦10m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量119kg/m3	m3	660	6,135	4,049,100	
中層混合処理 【⑤】 (ICT)	改良深度8m＜L≦10m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量76kg/m3	m3	1,560	5,217	8,138,520	
中層混合処理 【⑨】 (ICT)	改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量70kg/m3	m3	0	4,678	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中層混合処理 【⑨】（ICT）	改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量70kg/m3	m3	1,317	5,301	6,981,417	
中層混合処理 【⑩】（ICT）	改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量119kg/m3	m3	0	5,990	0	
中層混合処理 【⑩】（ICT）	改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量119kg/m3	m3	49	6,618	324,282	
中層混合処理 【⑪】（ICT）	改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量114kg/m3	m3	0	5,883	0	
中層混合処理 【⑪】（ICT）	改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量114kg/m3	m3	43	6,512	280,016	
工業用水運搬		m3	0	2,262	0	
工業用水運搬		m3	836	2,275	1,901,900	
改良土埋戻し工 【A1橋台】		式	1		563,612	
改良土埋戻し 【②】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量175kg/m3	m3	29	5,978	173,362	
改良土埋戻し 【①】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量100kg/m3	m3	50	4,529	226,450	
改良土埋戻し 【③】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量70kg/m3	m3	0	3,901	0	
良質土埋戻し 【③】	良質土 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	65	2,520	163,800	
改良土埋戻し工 【A2橋台】		式	1		800,084	
改良土埋戻し 【③】	改良土 最大埋戻幅4m以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	60	4,089	245,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
改良土埋戻し 【⑥】	改良土 最大埋戻幅4m以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	59	4,097	241,723	
改良土埋戻し 【⑩】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	0	4,848	0	
良質土埋戻し 【⑩】	良質土 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	22	2,510	55,220	
改良土埋戻し 【⑪】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	0	4,877	0	
良質土埋戻し 【⑪】	良質土 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	20	2,515	50,300	
改良土埋戻し 【⑫】	改良土 最大埋戻幅4m以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量70kg/m3	m3	0	4,082	0	
良質土埋戻し 【⑫】	良質土 最大埋戻幅4m以上	m3	123	1,687	207,501	
橋梁下部		式	1		123,379,814	
橋台工 【A1橋台】		式	1		49,513,167	
作業土工		式	1		1,793,907	
床掘り	土砂 標準 障害無し	式	1		120,785	
床掘り	土砂 標準 障害有り	式	1		139,329	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		864,430	
基面整正		式	1		47,891	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		116,498	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		480,777	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		24,197	
場所打杭工		式	1		21,021,843	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 11m ⑮-1(高炉)	本	0	2,073,640	0	
場所打杭 (ICT)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 11m ⑮-1(高炉)	本	10	2,083,589	20,835,890	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		58,024	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		31,372	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		81,038	
土砂等運搬	軟岩	式	1		15,519	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		26,286,629	
逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 ⑫-2(高炉)	m3	0	33,296	0	
逆T式橋台 (ICT)	10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 ⑫-2(高炉)	m3	533	33,456	17,832,048	
鉄筋	SD345 D13	t	0.59	164,159	96,853	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	14.77	167,531	2,474,432	
鉄筋	SD345 D29～32	t	34.78	167,714	5,833,092	
鉄筋	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	t	0.01	4,306,790	43,067	
型枠	円形型枠 φ200	式	1		7,137	
現場塗装工 (CC-B塗装)		式	1		410,788	
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	m2	68	2,873	195,364	
中塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗り	m2	68	1,585	107,780	
上塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り	m2	68	1,583	107,644	
橋台工 【A2橋台】		式	1		48,888,174	
作業土工		式	1		2,060,360	
床掘り	土砂 標準 障害無し	式	1		160,743	
床掘り	土砂 標準 障害有り	式	1		120,639	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	式	1		801,792	
基面整正		式	1		47,891	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		195,662	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		720,258	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		13,375	
場所打杭工		式	1		18,926,815	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 10m ⑮-1(高炉)	本	0	1,866,731	0	
場所打杭 (ICT)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 10m ⑮-1(高炉)	本	10	1,875,688	18,756,880	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		53,076	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		28,697	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		74,860	
土砂等運搬	軟岩	式	1		13,302	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		27,490,211	
逆T式橋台	11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 ⑫-2(高炉)	m3	0	34,727	0	
逆T式橋台 (ICT)	11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 ⑫-2(高炉)	m3	559	34,894	19,505,746	
鉄筋	SD345 D13	t	0.72	164,159	118,194	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	27	169,901	4,587,327	
鉄筋	SD345 D29～32	t	19.8	163,247	3,232,290	
鉄筋	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	t	0.01	4,306,790	43,067	
型枠	円形型枠　φ150	式	1		3,587	
現場塗装工 (CC-B塗装)		式	1		410,788	
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	m2	68	2,873	195,364	
中塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗り	m2	68	1,585	107,780	
上塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り	m2	68	1,583	107,644	
構造物撤去工		式	1		1,247,807	
構造物取壊し工		式	1		856,917	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	24	7,728	185,472	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	43	15,615	671,445	
運搬処理工		式	1		390,890	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8	1,972	15,776	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)	m3	16	1,972	31,552	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	43	2,427	104,361	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8	2,582	20,656	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)	m3	16	3,434	54,944	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	43	3,434	147,662	
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	t	0.52	30,653	15,939	
仮設工		式	1		23,730,666	
土留･仮締切工 【A1橋台】		式	1		13,251,093	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	式	0		0	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	式	1		10,032,368	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式	1		145,200	
工業用水運搬		式	1		3,073,525	
仮水路工		式	1		3,987,310	
暗渠排水管	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)φ500無孔	式	1		3,987,310	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 【A1橋台】		式	1		389,686	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		60,942	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		328,744	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 【A2橋台】		式	1		508,062	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		65,982	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		442,080	
防護施設工		式	1		2,553,064	
仮囲い 【賃料のみ】	高さ3m	式	1		589,120	
鋼矢板 【賃料のみ】	Ⅳ型 平均鋼矢板長さ 11.5m	式	1		1,770,224	
敷鉄板 【賃料・撤去】	22×1,524×6,096(mm) 撤去	式	1		193,720	
交通管理工		式	1		3,041,451	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		3,041,451	
直接工事費		式	1		150,374,433	
共通仮設費		式	1		41,928,747	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		21,807,228	
運搬費		式	1		9,545,346	
重建設機械分解組立費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（ｽｷｯﾄﾞ式）	式	1		545,253	
重建設機械分解組立費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系（35t吊超80t吊以下）	式	1		259,865	
重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（ｽｷｯﾄﾞ式）	式	1		3,094,509	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系（35t吊超80t吊以下）	式	1		1,147,566	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機（機械質量20t以上60t以下）	式	1		1,977,933	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		2,520,220	
技術管理費		式	1		10,719,120	
施工合理化調査費		式	1		33,612	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,053,242	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		3,568,203	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		3,920,399	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		61,524	
事前調査費 (中層混合処理工)		式	1		1,688,436	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,583	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		336,121	
営繕費		式	1		221,172	
快適ﾄｲﾚ		式	1		221,172	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,321,590	
共通仮設費（率計上）		式	1		20,121,519	
純工事費		式	1		192,303,180	
現場管理費		式	1		61,524,042	
工事原価		式	1		253,827,222	
一般管理費等		式	1		36,672,778	
工事価格		式	1		290,500,000	
消費税相当額		式	1		29,050,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		319,550,000	