積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　北好間改良　好間地区改良工事
工事地名	福島県いわき市好間町北好間字権現堂　地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	工務課
２）	主 工 種	道路改良工事	
３）	工　　期	211日間	自　令和 8年 8月20日
			至　令和 9年 3月18日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　北好間改良　好間地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	104,350,715			
道路土工	式	1	73,775,768			
掘削工(ICT)	m3	5,540	19,983,744	掘削(ICT) 土砂 片切掘削；注1	240	m3
				掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；注1	5,300	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	5,480	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注１	5,500	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	240	m3
掘削工	m3	11,710	51,979,703	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 7,000m3以上；注1	11,710	m3
				土砂等運搬 軟岩；注1	270	m3
				土砂等運搬 軟岩；注1	11,440	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注１	11,400	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 軟岩 土量50,000m3未満；注1	11,700	m3
路体盛土工(ICT)	m3	470	124,315	路体(築堤)盛土(ICT) 4m以上　20,000m3未満；注1	470	m3
路体盛土工	m3	40	35,768	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	40	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,652,238	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	560	m2
				法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ⅰ；	1,050	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８　北好間改良　好間地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法面工	式	1	6,711,040			
植生工	式	1	6,711,040	種子散布 500m2以上1000m2未満； 植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	560 1,050	m2 m2
排水構造物工	式	1	21,564,017			
作業土工	式	1	954,899	床掘り(掘削) 軟岩　標準； 床掘り(掘削) 軟岩　平均施工幅1m以上2m未満； 床掘り 土砂　標準； 床掘り 土砂　平均施工幅1m以上2m未満； 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 積込(ﾙｰｽﾞ) 軟岩 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式 式 式 式 式 式
側溝工	式	1	9,412,200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B2000-H2000（付替水路）；	54	m
落差工	式	1	6,503,000	落差工③ B2000-H2000～4000-L13500　⑫-2(高炉)(付替水路)；	1	箇所
管渠工	式	1	1,531,961	暗渠排水管 据付 波状管 シングル構造(有孔) 呼径300mm(	98.9	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８　北好間改良　好間地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				付替水路）；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	197,670	現場打ち集水桝	3	箇所
				SM-B500-L500-H500　②（高炉）；		
				蓋	3	枚
				SM-B500-L500用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（500Kg/m2）；		
排水工	式	1	2,964,287	小段排水	144.2	m
				BF2-B300-H200　②(高炉)；		
				縦排水	11.9	m
				BF2-B300-H200　②(高炉)；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				Aﾀｲﾌﾟ　②(高炉)；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				Bﾀｲﾌﾟ　②(高炉)；		
道路付属施設工	式	1	427,890			
境界工	式	1	427,890	境界杭	51	本
				YK-1　根巻基礎有り；		
伐木工	式	1	1,872,000			
伐木工	式	1	1,872,000	立木伐採	1,600	m2
直接工事費	式	1	104,350,715			
共通仮設費	式	1	15,990,900			
共通仮設費	式	1	2,801,900			
運搬費	式	1	806,900	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,182,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				簡易施工実態調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	813,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　北好間改良　好間地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	13,189,000	
純工事費	式	1	120,341,615	
現場管理費	式	1	39,014,000	
工事原価	式	1	159,355,615	
一般管理費等	式	1	27,594,385	
工事価格	式	1	186,950,000	