積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　勿来バイパス古身地区改良工事
工事地名	福島県いわき市勿来町四沢古身～勿来町四沢渋町　地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	工務課
２）	主 工 種	道路改良工事	
３）	工　　期	186日間	自　令和 8年 9月14日
			至　令和 9年 3月18日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　勿来バイパス古身地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	106,006,260			
道路土工	式	1	26,226,436			
掘削工(ICT)	m3	20,400	14,823,696	掘削(ICT)	20,400	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；注１		
				土砂等運搬	19,680	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1		
路体盛土工	m3	15,940	7,993,090	路体(築堤)盛土	40	m3
				2.5m未満；注１		
				路体(築堤)盛土	15,900	m3
				4.0m以上 20,000m2未満；注１		
路体盛土工(ICT)	m3	1,900	502,550	路体(築堤)盛土(ICT)	1,900	m3
				；注１		
法面整形工(ICT)	式	1	2,907,100	法面整形(切土部)(ICT)	1,880	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	2,110	m2
				法面締固め無し；		
地盤改良工	式	1	43,247,898			
安定処理工	式	1	1,079,276	安定処理	209	m2
				【勿来跨線橋A1-P1】		
				混合深度 1m＜L≦2m ｾﾒﾝﾄ系固化材(ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ)		
				固化材使用量 14.6t/100m2；		
固結工(ICT)	式	1	41,084,622	中層混合処理(ICT)	3,134	m3
				【勿来跨線橋A1-P1】		
				改良深度 2m＜L≦5m 施工規模 1000m3 ｾﾒﾝﾄ固		
				系化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量70kg/m3；		
				中層混合処理(ICT)	960	m3
				【勿来跨線橋A2左】		
				改良深度 5m＜L≦8m 施工規模 1000m3 ｾﾒﾝﾄ固		
				系化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量70kg/m3；		
				中層混合処理(ICT)	3,690	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８　勿来バイパス古身地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【勿来跨道橋A2右】 改良深度 8m＜L≦10m 施工規模 1000m3 ｾﾒﾝﾄ固 系化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量70kg/m3； 中層混合処理(ICT) 【勿来跨道橋A2右】 改良深度 8m＜L≦10m 施工規模 1000m3 ｾﾒﾝﾄ固 系化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量80kg/m3； ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ現場内移設	632 1	m3 回
軟弱地盤盛土補強工	式	1	1,084,000	敷網 高強度ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ；	1,250	m2
擁壁工	式	1	12,901,095			
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	式	1	10,306,264	補強土壁基礎 ②(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ； 補強材取付 吸出し防止材 天端排水材； 砕石投入 粒度調整砕石5号； まき出し･敷均し、締固め 基盤排水工含む； 壁面上端処理 笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2(高炉) 幅 0.3m；	35 147 707 16 53 622 16	m m2 m2 m2 m3 m3 m
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	2,594,831	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置 鋼製枠ﾀｲﾌﾟD 植生ｼｰﾄ付； ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 まき出し・敷均し、締固め 基盤排水工含む；	58 313 229	m2 m2 m3
排水構造物工	式	1	4,273,831			
作業土工	式	1	126,201	床掘り 土砂　標準；	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８　勿来バイパス古身地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				床掘り	1	式
				土砂　平均施工幅1m以上2m未満；		
				埋戻し	1	式
				土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				埋戻し	1	式
				土砂　最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
管渠工	式	1	3,052,270	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	25.5	m
				(9号管渠)		
				PK1-RC2-D900；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	13	m
				(11号管渠)		
				遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(Ⅰ型)φ600mm；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,095,360	現場打ち集水桝	1	箇所
				(11号管渠吐口桝)		
				SM-B1000-L1000-H1100 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(11号管渠呑口桝)		
				SM-B1000-L1000-H1300 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(9号管渠吐呑口桝)		
				SM-B1200-L1200-H1300 ②(高炉)；		
				蓋	2	枚
				SM-B1000-L1000用 ｸﾞﾚｰﾄﾝｸﾞ蓋 500kg/m2；		
				蓋	2	枚
				SM-B1200-L1200用 ｸﾞﾚｰﾄﾝｸﾞ蓋 500kg/m2；		
伐木工	式	1	17,667,000			
伐木工	式	1	17,667,000	立木伐採	15,100	m2
仮設工	式	1	1,690,000			
交通管理工	式	1	1,690,000	交通誘導警備員	100	人日
				B 昼間勤務；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８　勿来バイパス古身地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	106,006,260	
共通仮設費	式	1	19,509,525	
共通仮設費	式	1	6,132,525	
運搬費	式	1	2,886,900	重建設機械分解組立費　1　式 中層混合処理機20t以上60t以下； 重建設機械分解組立輸送費　1　式 中層混合処理機20t以上60t以下；
技術管理費	式	1	2,419,625	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式 道路工事施設帳票作成費　1　式 簡易施工実態調査費　1　式 六価クロム溶出試験費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	826,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,377,000	
純工事費	式	1	125,515,785	
現場管理費	式	1	40,596,000	
工事原価	式	1	166,111,785	
一般管理費等	式	1	28,608,215	
工事価格	式	1	194,720,000	