（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　単価個別合意方式　）

令和　８年　９月　７日に契約したＲ８　勿来バイパス古身地区改良工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　９月２９日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　小野寺　純一

受注者　　住所　福島県いわき市常磐関船町一丁目７番地の１４
氏名　株式会社渡辺組　代表取締役　渡邉　大輔

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		105,982,534	
道路土工		式	1		26,195,410	
掘削工(ICT)		m3	20,400		14,807,520	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	20,400	312	6,364,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	19,680	429	8,442,720	
路体盛土工		m3	15,940		7,981,960	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	6,364	254,560	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m2未満	m3	15,900	486	7,727,400	
路体盛土工(ICT)		m3	1,900		501,600	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,900	264	501,600	
法面整形工(ICT)		式	1		2,904,330	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,880	904	1,699,520	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,110	571	1,204,810	
地盤改良工		式	1		43,257,648	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安定処理工		式	1		1,079,276	
安定処理 【勿来跨線橋A1-P1】	混合深度 1m＜L≦2m ｾﾒﾝﾄ系固化材(ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ) 固化材使用量 14.6t/100m2	m2	209	5,164	1,079,276	
固結工(ICT)		式	1		41,084,622	
中層混合処理(ICT) 【勿来跨線橋A1-P1】	改良深度 2m＜L≦5m 施工規模 1000m3 ｾﾒﾝﾄ固系化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量70kg/m3	m3	3,134	4,737	14,845,758	
中層混合処理(ICT) 【勿来跨線橋A2左】	改良深度 5m＜L≦8m 施工規模 1000m3 ｾﾒﾝﾄ固系化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量70kg/m3	m3	960	4,940	4,742,400	
中層混合処理(ICT) 【勿来跨道橋A2右】	改良深度 8m＜L≦10m 施工規模 1000m3 ｾﾒﾝﾄ固系化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量70kg/m3	m3	3,690	4,890	18,044,100	
中層混合処理(ICT) 【勿来跨道橋A2右】	改良深度 8m＜L≦10m 施工規模 1000m3 ｾﾒﾝﾄ固系化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量80kg/m3	m3	632	5,102	3,224,464	
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ現場内移設		回	1	227,900	227,900	
軟弱地盤盛土補強工		式	1		1,093,750	
敷網	高強度ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ	m2	1,250	875	1,093,750	
擁壁工		式	1		12,899,115	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) 【A1橋台左側】		式	1		10,297,140	
補強土壁基礎	②(高炉)	m	35	5,161	180,635	
補強土壁壁面材組立・設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ	m2	147	36,190	5,319,930	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強材取付		m2	707	3,743	2,646,301	
吸出し防止材	天端排水材	m2	16	604	9,664	
砕石投入	粒度調整砕石5号	m3	53	6,524	345,772	
まき出し･敷均し、締固め	基盤排水工含む	m3	622	1,869	1,162,518	
壁面上端処理	笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2(高炉) 幅 0.3m	m	16	39,500	632,320	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) 【A1橋台右側】		式	1		2,601,975	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	鋼製枠ﾀｲﾌﾟD 植生ｼｰﾄ付	m2	58	25,810	1,496,980	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	313	1,871	585,623	
まき出し・敷均し、締固め	基盤排水工含む	m3	229	2,268	519,372	
排水構造物工		式	1		4,273,361	
作業土工		式	1		126,201	
床掘り	土砂　標準	式	1		8,675	
床掘り	土砂　平均施工幅1m以上2m未満	式	1		5,524	
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		55,890	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m未満	式	1		30,042	
基面整正		式	1		26,070	
管渠工		式	1		3,048,500	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (9号管渠)	PK1-RC2-D900	m	25.5	83,720	2,134,860	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (11号管渠)	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(Ⅰ型)φ600mm	m	13	70,280	913,640	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,098,660	
現場打ち集水桝 (11号管渠吐口桝)	SM-B1000-L1000-H1100 ②(高炉)	箇所	1	179,300	179,300	
現場打ち集水桝 (11号管渠呑口桝)	SM-B1000-L1000-H1300 ②(高炉)	箇所	1	210,000	210,000	
現場打ち集水桝 (9号管渠吐呑口桝)	SM-B1200-L1200-H1300 ②(高炉)	箇所	2	242,700	485,400	
蓋	SM-B1000-L1000用 ｸﾞﾚｰﾄﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	2	44,300	88,600	
蓋	SM-B1200-L1200用 ｸﾞﾚｰﾄﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	2	67,680	135,360	
伐木工		式	1		17,667,000	
伐木工		式	1		17,667,000	
立木伐採		m2	15,100	1,170	17,667,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,690,000	
交通管理工		式	1		1,690,000	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	100	16,900	1,690,000	
直接工事費		式	1		105,982,534	
共通仮設費		式	1		19,567,225	
共通仮設費		式	1		6,137,225	
運搬費		式	1		2,886,900	
重建設機械分解組立費	中層混合処理機20t以上60t以下	式	1		639,900	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機20t以上60t以下	式	1		2,247,000	
技術管理費		式	1		2,420,325	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		2,296,000	
道路工事施設帳票作成費		式	1		64,225	
簡易施工実態調査費		式	1		36,700	
六価クロム溶出試験費		式	1		23,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		830,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,430,000	
純工事費		式	1		125,549,759	
現場管理費		式	1		37,000,000	
工事原価		式	1		162,549,759	
一般管理費等		式	1		14,950,241	
工事価格		式	1		177,500,000	
消費税相当額		式	1		17,750,000	
工事費計		式	1		195,250,000	