（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　９月１７日に契約した　Ｒ８－９　国道６号末続第二トンネル照明設備工事 における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　９月２５日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　小野寺　純一

受注者　　住所　宮城県仙台市若林区六丁目字南９７－３
東インター斎喜ビル５Ｆ
氏名　株式会社ＣＮＳ
代表取締役　阿部　幸博

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)		式	1		2,658,479	
トンネル照明設備		式	1		2,658,479	
トンネル照明設備		式	1		2,658,479	
照明制御盤	屋外自立型	面	1	1,884,033	1,884,033	
トンネル照明用自動調光装置	照度計式（受光部、制御部）	組	1	774,446	774,446	
機器単体費		式	1		2,658,479	
電気設備		式	1		52,559,261	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工		式	1		48,954,303	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工		式	1		17,840,557	
照明制御盤設置		面	1	142,751	142,751	
トンネル照明用自動調光装置設置	受光部	台	1	20,108	20,108	
トンネル照明器具取付(基本照明)	KAE070BLS-J-D(200V)、管理銘板、落下防止対策含む	台	21	132,878	2,790,438	
トンネル照明器具取付(基本照明)	KAEP070BLS-J-D(200V)、管理銘板、落下防止対策含む	台	3	203,982	611,946	
トンネル照明器具取付(入口照明)	KAE300BS-J-D(200V)、管理銘板、落下防止対策含む	台	6	193,566	1,161,396	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
トンネル照明器具取付(入口照明)	KAE250BS-J-D(200V)、管理銘板、落下防止対策含む	台	14	179,979	2,519,706	
トンネル照明器具取付(入口照明)	KAE200BS-J-D(200V)、管理銘板、落下防止対策含む	台	21	170,015	3,570,315	
トンネル照明器具取付(入口照明)	KAE150BS-J-D(200V)、管理銘板、落下防止対策含む	台	13	155,523	2,021,799	
トンネル照明器具取付(入口照明)	KAE100BS-J-D(200V)、管理銘板、落下防止対策含む	台	9	142,208	1,279,872	
トンネル照明器具取付(入口照明)	KAE070BS-J-D(200V)、管理銘板、落下防止対策含む	台	17	129,980	2,209,660	
トンネル照明器具取付(入口照明)	KAE035BS-J-D(200V)、管理銘板、落下防止対策含む	台	5	121,284	606,420	
接続道路照明灯設置	IA10B-C、KCE050-2、専用ケーブル、ジョイントユニット含む	基	2	453,073	906,146	
配管･配線工		式	1		21,629,012	
露出配線	CV14sq-4C	m	536	5,056	2,710,016	
露出配線	CV3.5sq-4C	m	538	3,984	2,143,392	
露出配線	CV3.5sq-3C	m	277	3,881	1,075,037	
露出配線	CVV3.5sq-6C	m	543	4,172	2,265,396	
管内配線	CV22sq-3C	m	14	5,783	80,962	
管内配線	CV14sq-4C	m	103	3,729	384,087	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線	CV3.5q-4C	m	103	2,656	273,568	
管内配線	CV3.5sq-3C	m	112	2,553	285,936	
管内配線	CVV3.5sq-4C	m	103	2,643	272,229	
管内配線	FCPEV-S0.9-3P	m	11	1,143	12,573	
ケーブル分岐接続	幹線)CV14sq-4C、分岐)CV2sq-3C(1.5m)	個所	85	19,836	1,686,060	
ケーブル分岐接続	幹線)CV3.5sq-4C、分岐)CV2sq-3C(1.5m)	個所	24	16,032	384,768	
ケーブル分岐接続	幹線)CVV3.5sq-6C、分岐)CVV2sq-3C(1.5m)	個所	24	23,912	573,888	
ケーブル分岐接続	幹線)CVV3.5sq-6C、分岐)CVV2sq-2C(1.5m)	個所	85	23,822	2,024,870	
配線支持金具取付		式	1		5,493,050	
電線管敷設	G82	m	85	11,150	947,750	
電線管敷設	G28	m	24	4,787	114,888	
電線管敷設	PE54	m	7	7,904	55,328	
電線管敷設	PE28	m	4	5,008	20,032	
電線管敷設	金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 30mm	m	1	3,528	3,528	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
配管付属品		式	1		20,488	
プルボックス設置	700×400×300 WP SUS	個	1	91,484	91,484	
プルボックス設置	400×400×300 WP SUS	個	1	66,792	66,792	
プルボックス設置	400×400×200 WP SUS	個	3	55,995	167,985	
プルボックス設置	200×200×100 WP SUS	個	3	20,126	60,378	
配管支持金具取付		式	1		414,527	
引込柱設置工		式	1		240,033	
引込柱建柱	コンクリート柱	本	1	240,033	240,033	
トンネル照明設備撤去工		式	1		2,915,958	
照明制御盤撤去		面	1	70,080	70,080	
トンネル照明用自動調光装置撤去	受光部	台	1	10,054	10,054	
トンネル照明器具撤去	NH70TD	台	56	14,084	788,704	
トンネル照明器具撤去	NHT360L	台	72	14,084	1,014,048	
トンネル照明器具撤去	NHT220L	台	28	14,084	394,352	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
トンネル照明器具撤去	NHT180L	台	40	14,084	563,360	
接続道路照明灯撤去	S10AB、NTH180LS	基	2	37,680	75,360	
配管・配線撤去工		式	1		6,328,743	
露出配線撤去	CV22sq-4C	m	1,060	2,413	2,557,780	
露出配線撤去	CV14sq-4C	m	3	1,769	5,307	
露出配線撤去	CV3.5sq-3C	m	272	1,769	481,168	
露出配線撤去	FP3.5sq-4C	m	1,060	1,769	1,875,140	
管内配線撤去	CV22sq-3C	m	230	2,010	462,300	
管内配線撤去	CV3.5sq-3C	m	230	1,105	254,150	
管内配線撤去	CV3.5sq-2C	m	130	1,105	143,650	
管内配線撤去	IV8sq	m	62	462.4	28,668	
管内配線撤去	IV3.5sq	m	67	241.3	16,167	
管内配線撤去	CPEV-S 0.9-3P	m	11	1,105	12,155	
管内配線撤去	CVT38sq	m	11	2,010	22,110	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線撤去	CVV-S 3.5sq-7C	m	11	1,105	12,155	
電線管撤去	G82	m	65	4,138	268,970	
電線管撤去	G70	m	19	3,547	67,393	
電線管撤去	G28	m	28	2,010	56,280	
プルボックス撤去	700×400×300	個	1	14,075	14,075	
プルボックス撤去	400×400×300	個	1	11,059	11,059	
プルボックス撤去	400×400×200	個	3	10,054	30,162	
プルボックス撤去	200×200×100	個	2	5,027	10,054	
工場製品輸送工		式	1		76,538	
輸送工		式	1		76,538	
輸送(電気)		式	1		76,538	
仮設工		式	1		3,528,420	
交通管理工		式	1		3,528,420	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	70	27,445	1,921,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	70	22,961	1,607,270	
直接工事費		式	1		52,559,261	
共通仮設費		式	1		7,449,127	
共通仮設費		式	1		521,681	
技術管理費		式	1		60,637	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,174	
電気通信施設資産管理用データ作成		式	1		2,463	
現場環境改善費（率計上）		式	1		461,044	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,927,446	
純工事費		式	1		60,008,388	
現場管理費		式	1		27,288,596	
機器間接費		式	1		483,689	
機器管理費		式	1		483,689	
工事原価		式	1		87,780,673	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		16,180,848	
工事価格		式	1		106,620,000	
消費税相当額		式	1		10,662,000	
工事費計		式	1		117,282,000	