積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８－９　勿来バイパス　勿来跨道橋上部工工事
工事地名	福島県いわき市勿来町四沢長塚～勿来町四沢渋町 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　264日間　　自　　令和 8年10月15日
　　至　　令和 9年 7月 5日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　勿来バイパス　勿来跨道橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	式	1	99,482,805			
PC橋工	式	1	76,935,538			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	式	1	54,893,000	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作 BG-24；	17	本
支承工	式	1	6,004,800	ｺﾞﾑ支承 (A1) 270×320×80；	17	個
				ｺﾞﾑ支承 (A2) 270×320×96；	17	個
				変位制限装置 (A1) 防蝕ｱﾝｶｰ φ60×1220；	16	組
				変位制限装置 (A2) 防蝕ｱﾝｶｰ φ42×860；	16	組
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	式	1	3,529,200	桁架設 【夜間施工】 BG-24 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純T桁橋；	1	式
床版･横組工	式	1	12,508,538	鉄筋 SD345 D13；	2.82	t
				鉄筋 SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋；	0.31	t
				鉄筋 SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋；	2.41	t
				ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2(早強) 膨張材･短繊維入；	44	m3
				PCｹｰﾌﾞﾙ ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)；	1,149	m
				緊張 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)；	65	ｹｰﾌﾞﾙ

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　勿来バイパス　勿来跨道橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁付属物工	式	1	15,913,337			
伸縮装置工	式	1	8,856,000	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1) 伸縮量20mm； 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2) 伸縮量30mm；	16.4 16.4 	m m
排水装置工	式	1	1,708,610	排水管 VP管； 床版排水ﾊﾟｲﾌﾟ	28 1	m 箇所
地覆･壁高欄工	式	1	3,344,160	地覆･壁高欄 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 膨張材･短繊維入；	48	m
中央分離帯工	式	1	526,560	中央分離帯 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 膨張材入；	24	m
橋梁用防護柵工	式	1	1,433,407	落下物等防止柵 H=0.9m；	59.9	m
銘板工	式	1	44,600	銘板 鋳物用合金地金製 200×300×13；	1	枚
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工	式	1	6,126,930			
橋梁足場工	式	1	4,323,490	桁下足場 【夜間施工】 ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	1 1	式 式
橋梁防護工	式	1	1,252,240	板張防護 【夜間施工】	1	式
昇降用設備工	式	1	551,200	登り桟橋	1	式
仮設工	式	1	507,000			
交通管理工	式	1	507,000	交通誘導警備員 B 夜間勤務；	1	式
直接工事費	式	1	99,482,805			

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　勿来バイパス　勿来跨道橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	13,645,225			
共通仮設費	式	1	5,109,225			
運搬費	式	1	4,632,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	413,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,536,000			
純工事費	式	1	113,128,030			
現場管理費	式	1	39,752,000			
工事原価	式	1	152,880,030			
一般管理費等	式	1	26,629,970			
工事価格	式	1	179,510,000			