（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年１０月　５日に契約したＲ８－９　勿来バイパス勿来跨道橋上部工工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年１０月１４日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　小野寺　純一

受注者　　住所　宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番３５号
氏名　川田建設株式会社　東北支店　支店長　米田　貴之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1		90,769,448	
PC橋工		式	1		70,197,314	
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工		式	1		50,085,910	
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作	BG-24	本	17	2,946,230	50,085,910	
支承工		式	1		5,478,899	
ｺﾞﾑ支承 (A1)	270×320×80	個	17	93,158	1,583,686	
ｺﾞﾑ支承 (A2)	270×320×96	個	17	101,005	1,717,085	
変位制限装置 (A1)	防蝕ｱﾝｶｰ φ60×1220	組	16	90,330	1,445,280	
変位制限装置 (A2)	防蝕ｱﾝｶｰ φ42×860	組	16	45,803	732,848	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		3,220,140	
桁架設 【夜間施工】	BG-24 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純T桁橋	式	1		3,220,140	
床版・横組工		式	1		11,412,365	
鉄筋	SD345 D13	t	2.82	300,280	846,789	
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋	t	0.31	393,165	121,881	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋	t	2.41	386,504	931,474	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2(早強) 膨張材･短繊維入	m3	44	104,564	4,600,816	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	1,149	2,900	3,332,100	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	65	24,297	1,579,305	
橋梁付属物工		式	1		14,519,661	
伸縮装置工		式	1		8,080,443	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1)	伸縮量20mm	m	16.4	240,424	3,942,953	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2)	伸縮量30mm	m	16.4	252,286	4,137,490	
排水装置工		式	1		1,558,972	
排水管	VP管	m	28	53,623	1,501,444	
床版排水ﾊﾟｲﾌﾟ		箇所	1	57,528	57,528	
地覆･壁高欄工		式	1		3,051,264	
地覆･壁高欄	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 膨張材･短繊維入	m	48	63,568	3,051,264	
中央分離帯工		式	1		480,432	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中央分離帯	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 膨張材入	m	24	20,018	480,432	
橋梁用防護柵工		式	1		1,307,856	
落下物等防止柵	H=0.9m	m	59.9	21,834	1,307,856	
銘板工		式	1		40,694	
銘板	鋳物用合金地金製 200×300×13	枚	1	40,694	40,694	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工		式	1		5,589,873	
橋梁足場工		式	1		3,944,703	
桁下足場 【夜間施工】		式	1		3,152,600	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		式	1		792,103	
橋梁防護工		式	1		1,142,240	
板張防護 【夜間施工】		式	1		1,142,240	
昇降用設備工		式	1		502,930	
登り桟橋		式	1		502,930	
仮設工		式	1		462,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		462,600	
交通誘導警備員	B 夜間勤務	式	1		462,600	
直接工事費		式	1		90,769,448	
共通仮設費		式	1		12,450,286	
共通仮設費		式	1		4,661,799	
運搬費		式	1		4,226,367	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,226,367	
技術管理費		式	1		58,600	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,600	
現場環境改善費（率計上）		式	1		376,832	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,788,487	
純工事費		式	1		103,219,734	
現場管理費		式	1		36,270,848	
工事原価		式	1		139,490,582	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		24,299,418	
工事価格		式	1		163,790,000	
消費税相当額		式	1		16,379,000	
工事費計		式	1		180,169,000	