

～広報・みずかわ～

国土交通省岩手河川国道事務所
水沢出張所

奥州市水沢区東大通り1-2-14
TEL0197-24-4173 H22年11月



北上川中流部における堤防整備(堤防が出来るまで・・・)

現在水沢出張所では堤防整備を図るため、北上市立花地内、金ヶ崎町三ヶ尻地内、奥州市江刺区稲瀬地内、奥州市前沢区赤生津地内において堤防工事に着手し、工事を進めています。今回は堤防が出来上がるまでの流れについて、紹介したいと思います。

① 10tの大型ダンプトラックで土砂を運搬します。



② 土砂をブルドーザーで敷き均します。一回の作業は、30cmの厚さで均等に均していきます。



④ 法面を整えた後、張り芝等を行い堤防が完成します。



③ブルドーザーで敷き均した土砂をロードローラーでしっかりと締め固め(転圧)ます。①から③を繰り返しながら堤防を造っていきます。



4月から堤防工事を進め工事完成に近づいて来ましたが、工事期間も延期となり工事近隣・車両通行の皆様には、ご迷惑おかけしております。早期完了を目指し引き続き安全第一で進めてまいりますので、今後ともご協力とご理解を、どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

～油の流出にご注意願います！～

朝晩の冷え込みも厳しくなってきましたが、間もなく本格的な冬シーズンが到来します。この時期は、一般家庭においても灯油等を使用する機会が多くなります。

油が河川に流出すると、水道水が使えなくなる可能性や、生態系等の環境にも大きな悪影響が生じるだけでなく、油の回収・処理に多額の費用が発生し、その費用は原因者が負担することとなりますので、取り扱いには十分にお気を付け下さい。



※H22年3月 オイルフェンス設置状況