

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
旧 北 上 川	0.2～ 0.2+89	石巻左岸	堤防高 1		89				89			土のう積		大森門脇	石巻市	涌谷出張所	
					89				89						石巻		
	0.2～ 0.2+89	石巻左岸	堤防断面 2		89				89			シート張		〃	〃		石巻
	0.4～ 0.6	石巻右岸	堤防断面 3		212				212			シート張		〃	〃		石巻
					0				0								
	0.4～ 0.8+176	石巻右岸	堤防高 4		787							土のう積	精査による	〃	〃		石巻
					757												
	0.4～ 1.4	石巻右岸	堤防高 5		0				1,285			土のう積	評価見直し	〃	〃		石巻
					0				118								
	0.6～ 0.6+30	石巻右岸	堤防断面 6	30					461			シート張	R1新堤防 評価見直し	〃	〃		石巻
				30					461								
	0.6～ 2.2	石巻右岸	水衝・洗掘 7		1,345				1,345			木流し		〃	〃		石巻
					213				213								
	0.6+20～ 1.0+20	石巻左岸	堤防高 8	0					314			土のう積	R1新堤防 評価見直し	〃	〃		石巻
				0					314								
	0.6+20～ 1.0+20	石巻左岸	堤防断面 9	0					314			シート張	R1新堤防 評価見直し	〃	〃		石巻
				0					0								
	0.6+30～ 0.8+176	石巻右岸	堤防断面 10		545							シート張	R1新堤防 精査による	〃	〃		石巻
					545												
	0.8+176～ 0.8+301	石巻右岸	堤防高 11	125								土のう積	精査による	〃	〃		石巻
				125													
0.8+176～ 0.8+301	石巻右岸	堤防断面 12	125								シート張	精査による	〃	〃	石巻		
			0														
0.8+301～ 1.0+37	石巻右岸	堤防高 13		69							土のう積	精査による	〃	〃	石巻		
				69													
0.8+328～ 1.0+37	石巻右岸	堤防断面 14		69				118			シート張	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	石巻		
				0				0									
1.0+20～ 1.2	石巻左岸	堤防高 15		0				209			土のう積	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	石巻		
				0				151									
1.0+151～ 1.4+132	石巻右岸	堤防高 16	507					122			土のう積	精査による	〃	〃	石巻		
			507					122									
1.0+151～ 1.4+132	石巻右岸	堤防断面 17	507					616			シート張	評価見直し	〃	〃	石巻		
			0					494									
1.1+70～ 1.2+40	石巻左岸	堤防断面 18		32				100			シート張	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	石巻		
				32				100									
1.2～ 1.4+95	石巻左岸	堤防高 19		0					307		土のう積	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	石巻		
				0					33								
1.2～ 2.4	石巻左岸	水衝・洗掘 20		326				326			木流し		〃	〃	石巻		
				0				0									
1.2+75～ 1.4+95	石巻左岸	堤防断面 21	0					232			シート張	評価見直し	〃	〃	石巻		
			0					232									
小計				1,294	3,563	0	0	2,159	3,980	0	0						
				662	1,705	0	0	1,723	604	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
旧 北 上 川	1.2+117～ 1.4	石巻左岸	堤防高 22		95							土のう積	精査による	大森門脇	石巻市	石巻	
	1.2+117～ 1.4	石巻左岸	堤防断面 23		95							シート張	精査による	〃	〃	石巻	
	1.7+30～ 1.8+30	石巻右岸	堤防高 24	0	0			153	153				土のう積	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	石巻
	1.7+30～ 1.8+30	石巻右岸	堤防断面 25	0	0			153	0				シート張	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	石巻
	1.8～ 2.4	中瀬左岸	水衝・洗掘 26		820				820	820			木流し		〃	〃	中瀬
	2.0+20～ 2.0+220	石巻右岸	堤防高 27		200			348	348				土のう積	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	石巻
	2.0+20～ 2.0+220	石巻右岸	堤防断面 28		200			348	0				シート張	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	石巻
	2.2～ 2.4	石巻左岸	堤防高 29		137				137	0			土のう積		〃	〃	石巻
	2.2～ 2.4	石巻左岸	堤防断面 30	137	137			137	137				シート張		〃	〃	石巻
	2.2+181	中瀬左右岸	工作物 橋梁 31				1							東内海橋 桁下高不足	〃	〃	中瀬
	2.2+181	中瀬左右岸	工作物 橋梁 32				1							西内海橋 桁下高不足	〃	〃	中瀬
	2.4～ 4.6	不動沢左岸	水衝・洗掘 33		1,554				1,554	0			木流し		〃	〃	不動沢
	2.4+22～ 2.4+118	石巻右岸	堤防高 34	100	100			218	218				土のう積	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	石巻
	2.4+22～ 2.4+118	石巻右岸	堤防断面 35	100	100								シート張	精査による	〃	〃	石巻
	2.4+22～ 3.2	石巻右岸	堤防断面 36	0	0			852	0				シート張	評価見直し	〃	〃	石巻
	2.4+154～ 2.6+70	石巻右岸	堤防高 37	156	156								土のう積	精査による	〃	〃	石巻
	2.4+154～ 2.6+70	石巻右岸	堤防断面 38	156	0								シート張	精査による	〃	〃	石巻
	2.7+80～ 2.8+40	不動沢左岸	堤防高 39		0				67	0			土のう積	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	不動沢
	2.7+80～ 2.8+40	不動沢左岸	堤防断面 40	0	0			67	67				シート張	R1新堤防 評価見直し	〃	〃	不動沢
	2.8+31～ 3.2	石巻右岸	堤防高 41	603	603			634	634				土のう積	評価見直し	〃	〃	石巻
3.0～ 3.2	石巻右岸	堤防断面 42	216	0								シート張	精査による	〃	〃	石巻	
小計				1,468	3,101	0	0	2,910	2,578	0	0						
				1,096	1,115	0	2	1,557	820	0	2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	3.0～ 3.2	石巻 右岸	水衝・洗掘 43		200 0				200 0			木流し		大森 門脇	石巻市 石巻	
	3.0+125～ 3.4	不動沢 左岸	堤防高 44	233 233				260 260				土のう積	R1新堤防 評価見直し	"	"	不動沢
	3.0+125～ 3.4	不動沢 左岸	堤防断面 45	233 0				260 0				シート張	R1新堤防 評価見直し	"	"	不動沢
	3.2～ 3.4	石巻 右岸	堤防高 46		250 250				250 250			土のう積		"	"	石巻
	3.2～ 6.2	石巻 右岸	堤防断面 47		2,910 0				2,910 0			シート張		"	"	石巻
	3.2+65	石巻 右岸	工作物 樋管 48			1				1			住吉第2樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"	"	石巻
	3.2+75	石巻 右岸	工作物 樋管 49			1				1			住吉第1樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"	"	石巻
	3.2+169	不動沢 左右岸	工作物 橋梁 50				1				1		石巻大橋 桁下高不足	"	"	不動沢・石巻
	3.4～ 6.2	袋谷地 右岸	堤防高 51		2,660 2,660				2,660 2,660			土のう積		"	"	袋谷地
	3.4～ 5.95	袋谷地 右岸	法崩れ 川裏 52		2,330 0				2,330 0			シート張		"	"	袋谷地
	3.8～ 4.6	不動沢 左岸	堤防高 53	1,040 1,040				1,040 1,040				土のう積	●危険箇所	"	"	不動沢
	3.8～ 4.6	不動沢 左岸	堤防断面 54	1,040 0				1,040 0				シート張		"	"	不動沢
	4.6～ 4.8	大瓜 左岸	水衝・洗掘 55		150 150				150 150			木流し		"	"	大瓜
	4.6+47	大瓜 左右岸	工作物 橋梁 56				1				1		石巻線旧北上川鉄道橋 桁下高不足	"	"	大瓜・袋谷地
	4.8～ 5.8	袋谷地 右岸	水衝・洗掘 57		760 0				760 0			木流し		"	"	袋谷地
	4.8～ 5.2	大瓜 左岸	水衝・洗掘 58	280 41				280 41				木流し		"	"	大瓜
	5.0～ 5.2	大瓜 左岸	堤防高 59	0 0				239 239				土のう積	評価見直し	"	"	大瓜
	5.0～ 5.4	大瓜 左岸	堤防断面 60	0 0				482 0				シート張	評価見直し	"	"	大瓜
	5.2～ 5.4	大瓜 左岸	堤防高 61		0 0				243 243			土のう積	評価見直し	"	"	大瓜
	5.8～ 6.0	大瓜 左岸	水衝・洗掘 62		190 190				190 190			木流し		"	"	大瓜
6.0～ 6.2	大瓜 左岸	堤防高 63		0 0				113 0			土のう積	評価見直し	"	"	大瓜	
小計				2,826 1,314	9,450 3,250	0 2	0 2	3,601 1,580	9,806 3,493	0 2	0 2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
旧 北 上 川	6.0～ 6.2	大瓜 左岸	堤防断面 64	0 0				113 113				シート張	評価見直し	大森 門脇	石巻市 大瓜	涌谷出張所	
	6.4～ 8.2-25	水押 右岸	堤防高 65		1,850 1,850				1,850 1,850			土のう積		"	" 水押		
	6.4～ 8.2+30	水押 右岸	堤防断面 66		1,905 0				1,905 0			シート張		"	" 水押		
	6.4+59～ 6.6	大瓜 左岸	堤防高 67	0 0				124 124				土のう積	評価見直し	"	" 大瓜		
	6.4+59～ 6.6	大瓜 左岸	堤防断面 68	0 0				124 0				シート張	評価見直し	"	" 大瓜		
	6.4+45	大瓜 左右岸	工作物 橋梁 69				1						開北橋歩道橋 桁下高不足	"	" 大瓜・水押		
	6.4+45	大瓜 左右岸	工作物 橋梁 70				1						開北橋 桁下高不足	"	" 大瓜・水押		
	6.6～ 6.6+30	大瓜 左岸	堤防断面 71		0 0				30 30				シート張	評価見直し	"		" 大瓜
	7.0～ 7.2	大瓜 左岸	堤防高 72		0 0				251 251				土のう積	評価見直し	"		" 大瓜
	7.2～ 7.4	大瓜 左岸	堤防高 73		0 0				222 222				土のう積	評価見直し	"		" 大瓜
	7.8～ 8.2	蛇田 右岸	水衝・洗掘 74		270 0				270 0				木流し		"		" 蛇田
	8.1～ 8.2	蛇田 右岸	水衝・洗掘 75		0 0				100 0				木流し	評価見直し	"		" 蛇田
	8.2-25～ 8.2+30	蛇田 右岸	堤防高 76	55 55					55 55				土のう積		"		" 蛇田
	8.2+30～ 9.2	蛇田 右岸	堤防高 77		1,271 1,271				1,271 1,271				土のう積		"		" 蛇田
	8.4～ 8.6	大瓜 左岸	堤防高 78		358 358								土のう積	精査による	"		" 大瓜
	9.8+103～ 12.2	鹿又 右岸	堤防高 79	2,128 2,128					2,128 2,128				土のう積	●危険箇所	"		" 鹿又
	9.8+103～ 10.0	鹿又 右岸	堤防断面 80		58 0				58 0				シート張		"		" 鹿又
	10.0～ 10.2	鹿又 右岸	堤防断面 81	212 0					212 0				シート張		"		" 鹿又
	10.2～ 12.8	鹿又 右岸	堤防断面 82		2,531 0				2,531 0				シート張		"		" 鹿又
	10.2～ 13.1	鹿又 右岸	法崩れ 川裏 83		2,817 0				2,817 0				シート張		"		" 鹿又
10.6～ 11.0	鹿又 右岸	水衝・洗掘 84		320 0				320 0				木流し		"	" 鹿又		
小計				2,395 2,183	11,380 3,479	0 0	0 2	2,756 2,420	11,625 3,624	0 0	0 2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	11.6+188	金山左岸	工作物 樋管 85			1				1			北境樋管(許) 応急対策E未施工箇所	大森門脇	石巻市金山	涌谷出張所
	11.6+249~ 13.2	金山左岸	堤防断面 86		1,627 0				1,627 0			シート張		"	"	
	11.6+249~ 13.4	金山左岸	堤防高 87		2,082 2,082				2,082 2,082			土のう積		"	"	
	12.2~ 13.8	鹿又右岸	堤防高 88		1,424 1,424				1,424 1,424			土のう積		"	"	
	12.4~ 13.4	鹿又右岸	水衝・洗掘 89		970 0				970 0			木流し		"	"	
	13.0~ 13.5	金山左岸	漏水 90		620 0				620 0			月輪工 釜段工		"	"	
	13.4~ 14.0+174	大谷地左岸	堤防高 91		1,145 1,145				1,230 1,230			土のう積	R1新堤防 評価見直し	"	"	
	13.4~ 13.6+55	大谷地左岸	堤防断面 92		493 0				493 0			シート張		"	"	
	13.5~ 16.2	大谷地左岸	漏水 93		2,940 0				2,940 0			月輪工 釜段工		"	"	
	13.7+80~ 14.0+174	大谷地左岸	堤防断面 94		410 0				823 0			シート張	R1新堤防 評価見直し	大森・門脇 和 潤	"	
	13.8+135	鹿又左右岸	工作物 橋梁 95			1					1		天王橋 桁下高不足	和 潤	"	
	14.0~ 15.0	鹿又右岸	堤防高 96		1,122 489				1,122 489			土のう積		"	"	
	14.0~ 14.6	鹿又右岸	水衝・洗掘 97	620 620					620 620			木流し	●重点監視区間	"	"	
	14.0+243~ 17.2	大谷地左岸	堤防高 98		2,806 2,615				2,720 2,615			土のう積	精査による	"	"	
	14.0+243~ 14.2	大谷地左岸	堤防断面 99		86 0							シート張	精査による	"	"	
	14.2	大谷地左岸	工作物 機場 100			1					1		鶴家排水機場(許) 応急対策D未施工箇所	"	"	
	14.2~ 15.2	鹿又右岸	漏水 101		1,000 0				1,000 0			月輪工 釜段工	漏水 I 無14.2~14.5 破堤15.0~15.2	"	"	
	14.6~ 15.0	鹿又右岸	堤防断面 102		489 0				489 0			シート張		"	"	
	14.8~ 15.8	大谷地左岸	堤防断面 103		799 0				799 0			シート張		"	"	
	15.0~ 15.2	鹿又右岸	水衝・洗掘 104		160 160				160 160			木流し		"	"	
15.2~ 15.8	鹿又右岸	漏水 105		600 0				600 0			月輪工 釜段工		"	"		
小計				620 620	18,773 7,915	0 3	0 0	620 620	19,099 8,000	0 3	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧北川	15.2～19.0	鹿又右岸	堤防高 106		4,371 4,341				4,371 4,341			土のう積		和 湊	石巻市 鹿又	涌谷出張所
	15.2～18.6	鹿又右岸	堤防断面 107		3,530 0			3,530 0			シート張		"	"	鹿又	
	15.3～15.4	鹿又右岸	水衝・洗掘 108	30 30				30 30			木流し		"	"	鹿又	
	16.0～16.6	大谷地左岸	水衝・洗掘 109		645 0			645 0			木流し		"	"	大谷地	
	16.2～21.0	大谷地左岸	堤防断面 110		4,744 0			4,744 0			シート張		"	"	大谷地	
	16.2～16.4	大谷地左岸	漏水 111		150 0			150 0			釜段工	旧川跡 漏水Ⅰ無	"	"	大谷地	
	16.4～16.6	大谷地左岸	漏水 112	105 105			105 105			月輪工	S61, H10年実績 漏水Ⅱ有	"	"	大谷地		
	16.6～18.0	大谷地左岸	漏水 113		1,625 0			1,625 0			月輪工		"	"	大谷地	
	17.2～17.4	大谷地左岸	堤防高 114		231 231			231 231			土のう積	●危険箇所 評価見直し	"	"	大谷地	
	17.4～17.6	大谷地左岸	堤防高 115		241 241			241 241			土のう積		"	"	大谷地	
	17.6～21.4	高須賀左岸	堤防高 116		3,675 3,675			3,675 3,675			土のう積		"	"	高須賀	
	18.0～18.5	高須賀左岸	漏水 117		490 0			490 0			月輪工 釜段工		"	"	高須賀	
	18.8～19.0	前谷地右岸	漏水 118		410 0			410 0			釜段工	旧川跡 漏水Ⅰ無	"	"	前谷地	
	19.0～19.4	前谷地右岸	堤防高 119		3,392 2,802			3,392 2,802			土のう積		"	"	前谷地	
	19.4～19.8	前谷地右岸	漏水 120	340 340			340 340				月輪工	S22, S23, S25, S41実績 漏水Ⅱ有	"	"	前谷地	
	19.4～19.8	前谷地右岸	水衝・洗掘 121		420 0			420 0			木流し		"	"	前谷地	
	20.4～20.8	前谷地右岸	堤防断面 122		380 0			380 0			シート張		"	"	前谷地	
	20.4～20.6	高須賀左岸	水衝・洗掘 123		200 0			200 0			木流し		"	"	高須賀	
	21.2～21.4	前谷地右岸	漏水 124	250 250			250 250				月輪工	S61年実績 漏水Ⅱ有	"	"	前谷地	
	21.2～21.4	高須賀左岸	堤防断面 125		237 0			237 0			シート張		"	"	高須賀	
22.0+82	前谷地左右岸	工作物 橋梁 126			1				1		神取橋 桁下高不足	"	"	前谷地		
小計				725 725	24,741 11,290	0 1	0 0	956 956	24,510 11,059	0 1	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧	22.0+95	前谷地左右岸	工作物 橋梁 127				1					1	神取橋歩道橋 桁下高不足	和 潤	石巻市 前谷地	浦谷出張所
	22.4～ 23.0	篁岳右岸	堤防断面 128	636 0				636 0					シート張	"	石巻市・浦谷町 篁岳	
	22.4～ 23.4	篁岳右岸	堤防高 129	1,009 1,009				1,009 1,009					土のう積	"	" 篁岳	
	22.6～ 23.6	中津川左岸	堤防高 130		1,149 1,149				1,149 1,149				土のう積	"	石巻市 中津川	飯野川出張所
	23.6～ 24.3	中津川左岸	漏水 133		600 600				600 600			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	"	石巻市 中津川	
	28.2～ 28.6	中津川左岸	堤防高 140		461 461				461 461				土のう積	"	石巻市 中津川	
	28.4	赤生津左右岸	工作物 橋梁 141				1						1	豊里大橋 桁下高不足	"	
	旧	28.4+81	中津川左岸	工作物 機場 142				1					1	寺崎排水機場(許) 応急対策D未施工箇所	"	石巻市 中津川
		31.8+70	中津川左岸	工作物 樋管 143				1					1	新樋樋管 応急対策A未施工箇所	"	" 中津川
	北															
上																
川																
小 計					1,645 1,009	2,210 2,210	0 2	0 2	1,645 1,009	2,210 2,210	0 2	0 2				

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長