

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉田川	11.6~ 12.0	内浦左岸	越水 3		463				463			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町	鹿島台出張所
	12.0~ 12.6	内浦左岸	越水 4		589				589			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町	
	13.0~ 13.2	内浦左岸	水衝・洗掘 5		180				180			木流し工	H9.6実績 法面崩落及び洗掘	粕川	松島町	
	6.8~ 7.2+105	若針右岸	越水 20		408				408			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉)	東松島市 松島町	
	7.4~ 8.4	若針右岸	越水 21		1,006				1,006			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉)	松島町	
	8.4~ 8.6	若針右岸	越水 22		204				204			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉)	松島町	
	8.1~ 10.05	若針右岸	堤体漏水 23		1,114				1,114			月輪工	S61年度実績	鹿島台(吉) 粕川	松島町	
	9.1	若針右岸	工作物 樋管 24			1					1		大黒沢排水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	鹿島台(吉)	松島町	
	9.2~ 9.4	若針右岸	越水 25		156				156			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉)	松島町	
	9.8~ 10.2	二子屋右岸	越水 26		388				388			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉) 粕川	松島町	
	10.2~ 10.6	二子屋右岸	越水 27		415				415			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉) 粕川	松島町	鳴瀬出張所
	10.4~ 10.8	二子屋右岸	基礎地盤漏水 28	400					400			月輪工	H27.9.11実績 漏水I有	粕川	松島町	
	11.25~ 12.4	鹿渡右岸	堤体漏水 29		958				958			月輪工		粕川	松島町	
	11.8~ 12.0	鹿渡右岸	越水 30		188				188			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町	
	12.2~ 12.6	鹿渡右岸	越水 31		428				428			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町	
	12.4~ 12.9	鹿渡右岸	基礎地盤漏水 32	405					405			月輪工 釜段工	●重点監視区間 H29.10.23 実績	粕川	松島町	
	12.6~ 12.8+115	鹿渡右岸	堤体漏水 33		302				302			月輪工		粕川	松島町	
	12.8~ 13.0	鹿渡右岸	越水 34		229				229			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町	
	13.5~ 14.89	鹿渡右岸	堤体漏水 35		1,460				1,460			月輪工		粕川	松島町 大郷町	
	11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 42				1						東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	粕川	松島町 大崎市	
11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 43				1						東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	粕川	松島町 大崎市		
小 計				805	8,488	0	0	805	8,488	0	0					
				805	6,122	1	2	805	6,122	1	2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉 田 川	13.3	内浦 左右岸	工作物 橋梁 44				1				1		品井沼大橋 桁下高不足	粕川	松島町	鳴鹿
	小計				0	0	0	0	0	0	0	0				
合計				805	8,488	0	0	805	8,488	0	0					
				805	6,122	1	3	805	6,122	1	3					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長