

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉田川	24.7~ 25.3	檜和田 左岸	越水		0				566			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	鳴瀬出張所
	25.0~ 25.63	檜和田 左岸	基礎地盤漏水 8	621				621				月輪工 釜段工	H27堤防詳細点検結果	落合	大和町	
	28.1~ 28.5	檜和田 左岸	越水		0				400			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	28.7~ 29.1	吉田川上流 左岸	越水		0				430			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	29.1~ 31.5	吉田川上流 左岸	越水 9		2,901				2,901			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	落合	大和町	
	19.95~ 24.8	袋 右岸	堤体漏水 37		4,900				4,900			月輪工		粕川 落合	大郷町 大和町	
	24.7~ 25.3	鷹ノ巣 右岸	越水		0				727			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	25.3~ 26.1	鶴ノ巣 右岸	越水		0				631			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	27.1~ 27.7	鶴ノ巣 右岸	越水		0				671			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	27.9~ 28.3	鶴ノ巣 右岸	越水		0				343			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大和町	
	28.7~ 28.9	吉田川上流 右岸	越水 38		204			204				警戒巡視 避難誘導	●危険箇所 河道掘削による	落合	大和町	
	28.9~ 30.3	吉田川上流 右岸	越水 39		1,389				1,389			警戒巡視 避難誘導		落合	大和町	
	30.3~ 30.5	吉田川上流 右岸	越水 40		275				275			警戒巡視 避難誘導		落合	大和町	
	31.1~ 31.7	吉田川上流 右岸	越水 41		592				592			警戒巡視 避難誘導		落合	大和町 富谷市	
	25.7+136	檜和田 左右岸	工作物 橋梁 47				1				1		悟溪寺橋 桁下高不足 河道掘削による	落合	大和町	
	27.0+108	檜和田 左右岸	工作物 橋梁				0					1	八幡堂歩道橋 桁下高不足 河道掘削による	落合	大和町	
	28.7+40	檜和田 左右岸	工作物 橋梁				0					1	落合橋 桁下高不足 河道掘削による	落合	大和町	
	31.7	吉田川上流 左右岸	工作物 橋梁 48				1					1	高田橋 桁下高不足	落合	大和町 富谷市	
小計				621	10,261	0	0	825	13,825	0	0					
合計				621	10,261	0	2	825	13,350	1	3					
				621	10,261	0	2	825	13,350	1	3					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長