（平成29年 8月24日～25日発生　低気圧性降雨による洪水）

能代河川国道事務所　森吉山ダム管理支所

米代川水系小又川　森吉山ダムの効果について（※速報値）

■森吉山ダム上流域において、８月２４日１１時から降り続いた雨は、２５日８時までに、*ダム流域平均累加雨量で１６４㎜に達し、最大で毎秒３９４m3（２５日１時５０分）*の水がダムへ流れ込みました。

■森吉山ダムでは今回の洪水で、*２４日１７時１０分から、２５日１１時３０分までの１８時間にわたり、約１，３５２万m3、東京ドームに換算すると約１１杯分の水を溜め込み、下流河川の水位上昇を緩和*しました。

■森吉山ダムでの洪水貯留により、*北秋田市阿仁前田地点（ダム下流約７km）では、ダムでの最大貯留により河川水位を約６６cm低下させる効果*があったものと推測されます。

位置図



阿仁前田地点（秋田県北秋田市）





阿仁前田地点状況



ダム貯水池貯留状況

※本資料の各数値については速報値であり、今後の詳細調査で変わる場合があります。