

# 宮古箱石道路通信 No.15



発行：宮古箱石道路安全協議会  
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古箱石)  
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所 庄司建設監督官

## 宮古箱石道路看板設置状況

国道106号を通行する皆さんと路線にお住まいの方々に、宮古盛岡横断道路が復興支援道路として、工事が進捗していることを実感していただくために宮古箱石区間に各種道路看板を設置しております。



### 【R106】宮古盛岡横断道路復興支援PR看板

宮古盛岡横断道路が復興支援道路として、工事が進捗していることを実感していただくため宮古箱石間では、起点、終点と中央付近に設置しております。

### 【R106】虹の架け橋シンボルマーク

宮古盛岡横断道路が「宮古市と盛岡市」の「希望をつなぐ虹の架け橋」となることを願い宮古市がデザインしたものです。宮古盛岡横断道路に携わっている行政関係者や施行者の方々がシンボルマークとして用い、早期開通を目指すことを目的としたものです。

### 【R106】道路中心表示板

左の写真は、道路中心表示杭です。宮古盛岡横断道路の中心を示している杭で道路がつくれる位置を実感していただくため設置しています。宮古箱石道路区間では、上記の平面図に表している9箇所に設置しております。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石区 事業管理班  
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733



## 宮古田老・宮古箱石安全協議会による合同パトロールを実施！ ～普段あまり見る事のないよその工区の安全管理の良いところ悪いところを確認しあいました。～

平成27年5月21日宮古田老道路・宮古箱石道路の工事関係者で構成された安全協議会による合同安全パトロールを実施しました。今回は両道路のトンネル工事2現場を対象としました。宮古田老道路の国道45号田老地区トンネル工事(五洋建設株)第3トンネルL=553m、第4トンネルL=360mの2トンネル、宮古箱石道路は国道45号外千徳小山田道路工事(前田建設工業株)トンネル延長 L=1,100mのトンネルを34名の参加者により現場点検を行いました。

安全パトロールとは、労働災害防止活動の一環として工事現場の危険箇所を早期に発見し改善する事を目的としています。今回のパトロール内容は各現場に持ちかえり指摘箇所は再点検し、良かった箇所は参考にします。これからも現場の安全管理体制の整備に努めて無事故・無災害をお約束し、頑張っていきたいと思っております。

### 集合写真



### パトロール実施状況




## 宮古箱石道路工事 交通規制情報！



番号	規制場所	期間	規制時間	施工業者:連絡先
①	宮古市川井第4地割 地内 規制延長約300m	1.H27.6月下旬～H27.8月中旬 2.H27.8月中旬～H27.11月下旬	1.片側交互通行(8:30～18:00) 2.片側交互通行(終日)	大成建設株 TEL 0193-77-5653
②	宮古市箱石第5地割 地内 規制延長約230m	H27.4月6日～H27.9月下旬	昼間片側交互通行 (8:30～17:00)	榊安藤・間 TEL 0193-85-1525

## 地域貢献紹介！

### 前田建設工業(株) 国道45号外千徳小山田道路工事




平成27年5月23日(土) 閉伊川漁協の行事である『鮎の稚魚放流』に閉伊川で橋梁下部工事を請け負っている前田建設工業(株)が参加しました。おおきな～れ！



### 榊森本組 磯鶏石崎地区道路工事



平成27年5月16日(土) 磯鶏地区で工事を行っている榊森本組が磯鶏西地区の清掃活動を行いました。当日は作業所職員他17名で側溝や道路の清掃をしました。



いつも工事に協力していただいております。地域の皆さん！今後ともよろしく願います。

平成27年度 宮古箱石道路 工事一覧

No.	工事名	工期	請負業者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	請負業者	現場事務所TEL
①	磯鷲石崎地区道路工事	H26.9.25~H27.9.30	(株)森本組	77-4008	⑦	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16~H31.3.15	大成建設(株)	77-5653
②	国道45号外 千徳小山田道路工事	H26.3.7~H28.3.30	前田建設工業(株)	62-3162	⑧	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17~H30.2.28	(株)安藤・間	85-1525
③	松山地区道路改良工事	H26.7.3~H27.6.30	樋下建設(株)	77-5536	⑨	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19~H31.2.28	戸田・岩田地崎JV	77-4463
④	松山千徳地区改良工事	H27.4.2~H27.10.30	刈屋建設(株)	77-4104					
⑤	川井地区道路改良工事	H26.4.2~H27.7.6	三好建設(株)	76-2020					
⑥	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3~H29.6.30	大豊・佐田JV	79-1855					

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成27年6月15日現在

⑧施工：安藤・間



工事用道路を作るため仮橋をかけています。  
工事用道路への右折レーン設置工事を行っています。

⑨施工：戸田・岩田地崎JV



茂市地区の道路工事予定地で切った木を搬出しています。

④施工：刈屋建設



工事中の排水処理のため沈砂池を作っています。

②施工：前田建設工業



トンネル終点側(盛岡側)の坑口部です。トンネルは、1,100mのうち約400m掘り進んでいます。  
センターと呼ばれる移動式の型枠を使って、コンクリートの巻立工事も開始しました。

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）延長 約33km



⑤施工：三好建設



(仮称)下片架接続橋の橋台の型枠の撤去が終わり、橋台の姿が見えてきました。

⑦施工：大成建設



国道を切取るための護岸の工事を行っています。現在は護岸基礎部分の工事を行っています。

⑥施工：大豊・佐田JV



橋台を作るための作業ヤードを造成しています。

③施工：樋下建設



道路の土が流れないように肥料と草の種を吹付ける作業を行っています。

①施工：森本組



JR山田線との交差箇所のボックスを作っています。