


発行日　：　令和８年６月２９日
発　行　：　国土交通省　東北地方整備局　仙台河川国道事務所　仙台南部流域治水出張所
〒989-2441　岩沼市館下１丁目２番９号　　☎0223-22-2801 FAX:0223-22-2802

仙台南部流域治水出張所だより～♪

あぶたんつうしん

268 Go!



船上巡視♪
異状なし！
だっちゃ♥

いよいよ迎えた令和8年度の出水期*(6/1～10/31)。
仙台南部流域治水出張所では、出水期に備えた点検・訓練が目白押し。
いざという時の備えの最終仕上げに入ったっちゃ！

＊『出水期』大雨などで川の水位が上がり氾濫しやすい期間のこと。

5/19 船上巡視







許可工作物点検、異状なし！

橋をはじめとする「許可工作物*」の点検を
3日間（5/21・25・27）かけて行いました。
*橋・堰・排水機場・取水口など許可を得て設置されたもの





令和８年度工事スタート！

令和8年度は、地図上の　　の箇所で河道掘削工事を行います。
掘削により河道断面積を確保し、河川の流量を増大させ、
大雨時の水位上昇を抑制するための治水工事です。


近接する現場で複数の工事を
同時に施工するため、所管内の
施工業者が毎週集まり、ミーティ
ングを開いて、お互いに安全で
効率的な施工のために情報共有
をしながら進めています。



5／20　洪水対応演習

『洪水対応演習』では、大雨により河川水位が上昇した時に迅速かつ適切に対応できるよう、関係機関との対応手順を仮定のシナリオに沿って実地演習を行います。

今回の演習シナリオでは、「大雨により川の水位が上がり、朝から河川巡視を強化していたが、午後1時過ぎに角田市内で阿武隈川の堤防が決壊した」という想定のもと、水位上昇中から堤防決壊後に水位が下がるまでの各状況において、あらかじめ定められている手順通りに実際に行動し、関係機関・部署間の円滑な連携を確認しました。



現場への指示や関係機関への連絡を電話で行います。

仙台河川国道事務所の災害対策室とオンラインでつなぎ、事務所全体の対応状況を把握します。



河川巡視員からの報告や、大堰の稼働状況をホワイトボードに書き込み、時系列に沿って現場状況を整理します。

6／2 重要水防箇所合同巡視



阿武隈川の河川管理者（国土交通省）と市町村の防災担当者、水防管理団体（水防団・消防）などが合同で行う『重要水防箇所合同巡視』。

川の水位が上昇した場合に水防活動が必要となる箇所を、関係者が共同であらかじめ確認し、迅速な水防活動に備えるために行います。

異なる組織に所属する水防関係者が、一緒に現地で状況を確認することで、水害対策の情報共有だけではなく、関係機関の顔の見える関係が構築できることも、災害対応時の励みになります。

5／30　深川排水樋管での 排水ポンプ車設置訓練


市街地に降った雨は、その大部分は側溝・排水溝を通り河川へ放流されます。そのため堤防にある『樋管（樋門）』と呼ばれる河川への出口となる排水施設のゲートは、常時開いています。

しかし、上流の大雨で河川の水位が上がり、樋管（樋門）の高さより水位が高くなった場合は、開いたゲートから川の水が市街地に逆流する現象が発生します。

そのため、河川管理者は川の水位を常に監視し、逆流の発生が予想される水位に達する前に樋管（樋門）を閉じ、川から市街地への逆流を防ぎます。樋管を閉じてしまうと市街地に降った雨の行き場がなくなるので、排水ポンプ車等で住宅地側の水を汲み上げ、ホースを使って市街地側の水を堤防を越えて川へ排出します。排水ポンプ車設置訓練は、このような事態への備えです。

深川排水樋管







↑ホース設置訓練
※孔がない所では、ホースを堤防上に横断させて川側へ排水します。



↑フロート据付の様子

お知らせだっちゃ～

令和8年度『川をきれいにする児童図画・ポスター』募集開始♪

★題材は「川をきれいにしている（するための）川の景色や日常生活」
「川をきれいにするための心がけや願い」

★締め切りは令和8年9月4日（金）必着

★応募資格は以下の市町村の全小学校児童
阿武隈川水系：白石市、角田市、岩沼市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町
名取川水系：仙台市、名取市、川崎町

★詳細はこちら

「図画」「ポスター」の2部門があります♪



阿武隈川下流域の昨年度の不法投棄状況を更新しました！

こんなにたくさん…！ボランティアで拾ってくれた方の分のゴミは含みません

不法投棄は犯罪です